

令和7年度 国内肥料資源活用施設総合整備事業
堆肥化設備工事

実施設計書

令和7年7月

令和7年度 国内肥料資源活用施設総合整備事業 堆肥化設備工事

工 事 別	工 種 別	数量	単位	備 考
発酵処理機	縦型密閉発酵処理機	2	台	原料投入12.6t処理(1台あたり6.3t) タンク容量80m ³ 以上(1台あたり) 主送風フローは2台とする
	発酵処理機屋根	2	式	
	バケットエレベーター	2	式	2600mm
	バケット用リモコン	2	式	
	排気ブロワ	2	式	3.7kwh(50Hz)
	排気配管工事	2	式	200A 20mまで一律
	据付費	2	式	
	運搬費	2	式	
	除塵タンク	2	式	
附帯工事	基礎工事	2	式	3200×8000 基礎高1600mm
	脱臭工事	2	式	軽石脱臭方式
	一次側電気工事	1	式	

